VÝZTUŽ VĚNCE 1.NP

PŮDORYS
M 1:50



VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B 500B R12	Délka B500B R6	R8	R10	R12	R16	R20
1	R6	1.140	198		225.720					
2	R6	1.470	3		4.410					
3	R12	6.000	30					180.000		
4	R12	4.500	30					135.000		
5	R12	3.785	2					7.570		
6	R12	4.000	4					16.000		
7	R12	3.000	4					12.000		
8	R12	1.500	4					6.000		
9	R12	1.800	10					18.000		
10	R6	1.320	73		96.360					
11	R6	1.500	74		111.000					
12	R6	1.520	74		112.480					
13	R6	1.540	73		112.420					
14	R6	1.360	10		13.600					
15	R12	1.480	2					2.960		
16	R6	1.560	44		68.640					
17	R10	4.500	8				36.000			
18	R10	6.000	9				54.000			
19	R6	1.890	2		3.780					
20	R10	4.000	2				8.000			
21	R10	3.000	7				21.000			
22	R10	3.785	1				3.785			
23	R10	6.130	2				12.260			
24	R12	6.130	4					24.520		
25	R12	2.650	9	23.850						
26	R8	1.120	13			14.560				
27	R8	2.150	27			58.050				
28	R12	1.500	12					18.000		
29	R12	2.000	4					8.000		
31	R20	6.000	10							60.000
32	R20	4.500	3							13.500
33	R20	5.500	5							27.500
34	R8	1.370	132			180.840				
35	R16	1.800	6						10.800	
36	R16	6.000	6						36.000	
37	R16	4.500	6						27.000	
Celková délka				23.850	748.410	253.450	135.045	428.050	73.800	101.000
Specifická hmotnost				0.888	0.222	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
Hmotnost [kg]				21.179	166.147	100.113	83.323	380.108	116.456	249.066
Hmotnost celkem				21.179	1095.213					

SCHÉMA V ROZÍCH VĚNCE



BETON: C25/30 – XC1
DLE ČSN EN 206
OCEL: B500B (R), S235J2

POZNÁMKY:
ROZMĚRY TŘMENŮ JSOU VNĚJŠÍ
MINIMÁLNÍ KRYTÍ Cnom 25mm

Minimální vnitřní průměr zaoblení jako násobek průměru prutu



– DETAILY PROVEDENÍ KONSTRUKCE DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

– MONOLITICKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

RDS

CREOplan s.r.o.

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creop

VYPRACOVAL: Ing. Jan Tvaroh	KONTROLOVAL: Ing. Radek Tesák	AUTORIZOVAL:	Ing. Radek Tesák
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice 530 02		DATUM:	11/2019
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	8xA4 (A1)
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	RDS
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP, a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	116-18-2
NÁZEV VÝKRESU: Věnec 1.NP – první a druhá část – výztuž		ČÍSLO SOUPRAVY/ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.7.