

**REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC
V AREÁLU DPMP
SO - 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**

výkaz výměr profese měření a regulace

	dodávka	montáž
stroje a zařízení		
kabely		
elektroinstalační materiál		
<u>součet</u>		
<i>základní rozpočtové náklady</i>		
<u>neinvestiční náklady</u>		
seřízení, zkušební provoz, zaškolení		
<u>výchozí revize</u>		
<i>součet neinvestičních nákladů</i>		
cestovné		
C E L K E M Kč bez DPH		

pol.č.	popis	mn.	m.j.	dodávka		montáž	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
0-01	demontáž	6,00	hod				
0-02	odvoz a likvidace demontovaného zařízení	1,00	kpl				
1-01	rozvaděč 600x600x210	1,00	ks				
1-01	příchytka nástěnná pro WST - sada	1,00	ks				
1-01	výbava + výroba rozvaděče	1,00	kpl				
1-02	jednopolový páčkový výkonový spínač 32A	1,00	ks				
1-03	jistič jednopólový 6A/B, 230/400V	1,00	ks				
1-04	jistič jednopólový 4A/B, 230/400V	4,00	ks				
1-05	spínač tři polohy, 10A	4,00	ks				
1-06	signal. svítidlo	1,00	ks				
1-06	nosič štítu	1,00	ks				
1-07	zdroj 24V=, 1.3A	1,00	ks				
1-08	pomocné relé 230VAC	8,00	ks				
1-08	patice pomocného relé	8,00	ks				
1-09	zpracování dokumentace rozvaděče	6,00	hod				
2-01	PLC - základní modul řídicího systému	1,00	ks				
2-01	software	1,00	kpl				
2-02	operátorský LCD panel s klávesnicí	1,00	ks				
3-01	snímač teploty venkovní	1,00	ks				
3-02	snímač teploty příložný	1,00	ks				
3-03	RV 102 ELE 3512-16/150-40	1,00	ks				
3-04	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
4-01	snímač teploty příložný	1,00	ks				
4-02	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
4-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
5-01	snímač teploty příložný	1,00	ks				
5-02	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
5-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
6-01	snímač teploty příložný	1,00	ks				
6-02	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
6-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
7-01	software	1,00	kpl				
8-01	svorkovnice pro vyrovnání potenciálu	1,00	ks				
8-02	zemnicí svorka univerzální 4-16	10,00	ks				
8-02	zemnicí pásek Cu	10,00	ks				
8-03	pospojování elektricky vodivých částí	1,00	kpl				
stroje a zařízení							
K1	JYTY 4x1	39,00	m				
K2	oboustranné ukončení kabelu	4,00	ks				
K3	stínění kabelu	4,00	ks				
K4	CYKY-J 5x1.5	39,00	m				
K5	oboustranné ukončení kabelu	4,00	ks				
K6	CY 4	16,00	m				
K7	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K8	JYSTY 1x2x0.8	56,00	m				
K9	oboustranné ukončení kabelu	5,00	ks				
K10	stínění kabelu	5,00	ks				
K11	stávající kabel	0,00	m				
K12	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K13	UTP 4 páry	6,00	m				
K14	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K15	označení kabelu štítky vč. popisu	32,00	ks				
K16	průchodka rozvaděče	16,00	ks				
kabely							
M1	kabelový drátěný žlab 100/50 mm	7,00	m				
M2	konzole + příslušenství žlabu	7,00	m				
M3	kabelový drátěný žlab 50/50 mm	3,00	m				
M4	konzole + příslušenství žlabu	3,00	m				
M5	lišta vkládací LV 24/22	16,00	m				
M6	trub. SUPER MONOFLEX	5,00	m				
M7	průraz (vytvoření průchodu pro kabel)	2,00	ks				
montáže							